

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta a Salii Ludoteca din incinta Liceului Teoretic „Ion Creanga” din or. Causeni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de reparatii | | |
| | | 1.1. Sala | | |
| | | 1.1.1. Tavan | | |
| 1 | RpCO56B | Demontari: corob din lemn la ventilare | m2 | 8,4000 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 49,9000 |
| 3 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob | m2 | 3,0000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,0000 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,0000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,0000 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,0000 |
| 8 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete) | m | 6,0000 |
| | | 1.1.2. Pereti | | |
| 9 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 75,9000 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart | m2 | 75,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|----|---------|
| | | "Betohgpuht" intr-un strat, la tavane interioare | | |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 75,9000 |
| 12 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Kmanopera - 2, Kmateriale si utila - 5) | m2 | 75,9000 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,8000 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 82,7000 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82,7000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 82,7000 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,7000 |
| 18 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 21,9000 |
| | | 1.1.3. Pardosea | | |
| 19 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din lemn | m | 28,5000 |
| 20 | RpCK01D apl. | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr. 10mm (Nota: se exclude bitum, fier de clacar, lemn de foc, benzina, topitor bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2) | m2 | 51,4000 |
| 21 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu spuma de poliuretan | m | 34,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|---------|
| 22 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr.12mm) | m2 | 51,4000 |
| 23 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 28,5000 |
| 24 | CK26B | Porog din metal la usi | m | 1,0000 |
| | | 1.1.4. Timplarie | | |
| 25 | RpCK42E | Desfacerea pervazului din lemn | m | 4,8000 |
| 26 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (1-0,4m) | m | 4,8000 |
| | | 1.1.5. Sistemul de incalzire | | |
| 27 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,6000 |
| 28 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 6,0000 |
| 29 | RpIB01B | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (Fara pretul radiatorului) | m2 | 3,6000 |
| 30 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,0000 |
| 31 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 23,0000 |
| 32 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 3,6000 |
| 33 | IC41A | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 14,0000 |
| | | 1.1.6. Electricitate | | |
| 34 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, | buc | 18,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|-----|---------|
| | | inclusiv tijele si globurile | | |
| 35 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 10,0000 |
| 36 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,0000 |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| | | 2.1. Sala | | |
| 37 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 70,0000 |
| 38 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 60,0000 |
| 39 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m | 65,0000 |
| 40 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16 mm | m | 55,0000 |
| 41 | | Cutie de distributie | buc | 2,0000 |
| 42 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (Plafon Led Armstrong) | buc | 6,0000 |
| 43 | RpEE01B | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,0000 |
| 44 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,0000 |