

**Lucrări de Construcție/Amenajare a Terenului Sportiv
amplasat în Raionul Sângerei, comuna Grigorăuca, s Petropavlovca**

Nr.	Denumirea lucrărilor - Teren sportiv	Cantitate	Preț unitar MDL	Total MDL
1	Lucrări de terasament (nivelarea terenului aflat în pantă - pentru executarea terenului sportiv) cu evacuarea pământului	30 m3		
2	Executarea din beton armat a zidului de sprijin (Grosimea 0,3m ; Înălțimea 1,2m ; Adâncimea fundației 0,5m cu talpă de 0,4m la deal)	25 m.l.		
3	Compactarea terenului cu pietriș fracția 5/20 și nisip	150 m2		
4	Montare bordure prefabricate 1000*200*70	25 m.l.		
5	Turnare beton M200 cu grosimea de 10cm - cu drișcuire, armat cu plasă VR-1 cu grosimea de 5,5mm	150 m2/15 m3		
6	Acoperire de tip Tartan	150 m2		
7	Învelirea/lipirea zidului de sprijin cu covor din iarbă artificială - Decorativ	40 m2		
8	Nivelarea și compactarea terenului după finisarea lucrărilor la zidul de sprijin	25 m.l.		
9	Livrare și instalare Poartă pentru minifotbal cu coș de baschet cu plase	2 buc		
10	Livrarea materialelor			
11	Evacuarea gunoiului			
TOTAL MDL				

Total în MDL, la cota TVA inclus	
Timpu estimat al executării lucrărilor zile calendaristice	
Garanția oferită pentru execuția lucrărilor cel puțin 24 (luni)	

Intocmit	
(funcția, _____ semnătura, data)	
Verificat	
(funcția, semnătura, _____ data)	