

**Lucrări de Construcție și Echipare a Cazangeriei și a Sistemului de Canalizare Exterior  
amplasat în Raionul Sângerei, comuna Grigorăuca, s Petropavlovca**

Nr.	Denumirea lucrărilor - CAZANGERIE	Cantitate	Preț unitar	Total
1	Lucrări de terasament - nivelarea terenului	30 m2		
2	Demontare beton cu grosimea de 15cm	7 m2		
3	Săpături manuale	7 m3		
4	Demolare perete (sub geam) piatră de calcar 40cm	1,1 m2		
5	Demontare geam PVC	1 buc		
6	Executarea fundației din beton armat	10 m3		
7	Executare trepte din beton	0,3 m3		
8	Turnare podea din beton armat grosimea 15cm	2 m3		
9	Zidăria pereților din piatră de calcar grosimea 20cm	27 m2		
10	Turnarea coloanelor din beton armat pe colțuri și a centurii cu grosimea de 20*20cm	29 m.l.		
11	Tencuirea pereților cu mortar	40 m2		
12	Lucrări de finisare și zugrăvire a pereților	40 m2		
13	Termoizolarea fațadei cu poliestiren expandat 10cm cu finisarea pereților și zugrăvire cu vopsea structurată	23 m2		
14	Executarea acoperișului din țiglă metalică termoizolat cu vată minerală 10 cm	18 m2		
15	Executarea tavanului din gipscarton pe carcasă metalică	15 m2		
16	Lucrări de finisare și zugrăvire a tavanului	15 m2		
17	Trasare electricitate și iluminare cu lungimea medie de 15m	14 puncte		
18	Geamuri și uși exterioare din PVC	12 m2		
19	Placarea pardoselii cu teracotă	16 m2		
20	Cazan pe combustibil solid cu automatizare 30kw cu coșul de fum cu lungimea de 5m	1 buc		
21	Accesorii pentru cazanul pe combustibil solid			
22	Instalare și conectare Cazan pe Combustibil Solid	1 buc		
23	Modificarea sistemului de încălzire (Conectarea sistemului de încălzire existent la cazangeria nouă)			
24	Demontarea cazanului pe combustibil Solid vechi împreună cu coșul de fum vechi	1 buc		
25	Repararea acoperișului după demontarea coșului de fum	1 buc		
26	Demontare teracotă existentă la scările exterioare	12 m2		
27	Montare teracotă antiderapată la trepte + contratrepte	12 m2		
28	Transportarea materialelor			
29	Evacuarea gunoiului			

**TOTAL MDL**

Nr.	Denumirea lucrărilor - CANALIZARE	Cantitate	Preț unitar	Total
1	Săpături manuale (pentru țeava de canalizare)	12 m3		
2	Săpături mecanizate pentru burlanele din beton	6 m3		
3	Burlane din beton D1m cu accesorii	6 buc		
4	Țeavă pentru canalizare exterioară cu accesorii	30 m		
5	Lucrări de instalare Țevi și Burlane			
6	Capac canalizare din beton	2 buc		
7	Capac canalizare din PP D500	2 buc		
8	Astuparea și compactarea pământului după instalarea țevilor și a burlanelor			
9	Transportarea materialelor			
10	Evacuarea gunoiului			

**TOTAL MDL**