

Obiectivul: Reparatia anexe de la intrarea in centrul "HelpAge Moldova" cu adresa str. Columna, nr.173, sect. Buiucani, mun. Chisnau

Obiectul: Intrarea centrala

Lista cu cantitățile de lucrări

Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap.1	Demontari / demolari		
1.1	RpCO56A	Demontari: usa interioara (montare ulterioara)	m2	2,5200
1.2	RpCO56A	Demontari: vitraliu	m2	14,2400
1.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	9,1200
1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment.	m2	9,1200
1.5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (interior)	m2	8,0000
1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	8,0000
1.7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (soclu)	m2	8,4000
1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (soclu)	m2	8,4000
1.9	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.	kg	500,0000
1.10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	8,4000
1.11	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2	8,4000
1.12	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic	m2	10,0000
1.13	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	24,6000
1.14	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	24,6000
	Cap.1	TOTAL Demontari / demolari		
	Cap.2	Scara din BA intrarea principala		
1.15	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	27,0000
1.16	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	49,0000
1.17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	2,7500
1.18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	3,6000
	Cap.2	TOTAL Scara din BA intrarea principala		
	Cap.5	Elemente metalice (copertina)		
1.19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 120x4 mm - 36 m.l.)	kg	515,0000
1.20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,5150
	Cap.5	TOTAL Elemente metalice (copertina)		
	Cap.6	Finisari. Tip 1		
1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14,0000
1.22	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea 15 mm.	m2	14,0000
1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0000
1.24	CI21B	Placarea peretilor cu placi ceramice, cu grosimea 15 mm.	m2	8,0000
	Cap.6	TOTAL Finisari. Tip 1		
	Cap.7	Finisari. Tip 2		
1.25	CF60E	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC rezistent la foc gr.12.5 mm, cu executarea carcasi metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără izolație.	m2	10,0000
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000
1.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,0000
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000
1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,0000
1.30	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich	m2	10,0000

		panel" cu miez de PIR 200, montate pe rigle metalice.		
	Cap.7	TOTAL Finisari. Tip 2		
	Cap.8	Finisari. Tip 3		
1.31	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata (Etalbond 5 mm) cu placajul peretilor cladirilor siconstructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, inclusiv vata minerala 100mm	m2	10,0000
1.32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100)	m	2,5000
	Cap.8	TOTAL Finisari. Tip 3		
	Cap.12	Timplarie		
1.33	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Montare usa existenta)	m2	2,5200
1.34	CK22C	Vitralii din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (V1, V2)	m2	17,2000
	Cap.12	TOTAL Timplarie		