

Obiectivul: Reparatia anexe de la intrarea in centrul "HelpAge Moldova" cu adresa str. Columna, nr.173, sect. Buiucani, mun. Chisnau

Obiectul: Intrarea laterala

Lista cu cantitatile de lucrari

Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap.1	Demontari / demolari		
1.1	RpCO56A	Demontari: usa exterioara laterala	m2	2,1000
1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	1,2000
1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment.	m2	1,2000
1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (interior)	m2	8,0000
1.5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	4,0000
1.6	RpDB35A	Desfaceri de pavaje existente din beton	m2	20,0000
1.7	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	10,4000
1.8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	10,4000
	Cap.1	TOTAL Demontari / demolari		
	Cap.3	Scara din BA intrarea laterala		
1.9	TsA02F	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	7,7000
1.10	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	12,7000
1.11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	12,7000
1.12	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	37,0900
1.13	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	79,9300
1.14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	18,8100
1.15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	3,8800
	Cap.3	TOTAL Scara din BA intrarea laterala		
	Cap.4	Elemente metalice (scara intrarea laterala)		
1.16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	543,5000
1.17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,5440
	Cap.4	TOTAL Elemente metalice (scara intrarea laterala)		
	Cap.5	Copertina		
1.18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 120x4 mm - 36 m.l.)	kg	150,0000
1.19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,1500
1.20	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	10,0000
	Cap.5	TOTAL Copertina		
	Cap.11	Finisari. Tip 6		
1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	8,9000
1.22	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea 15 mm.	m2	8,9000
1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,0000
1.24	CI21B	Placarea peretilor cu placi ceramice, cu grosimea 15 mm.	m2	2,0000
	Cap.11	TOTAL Finisari. Tip 6		
	Cap.12	Timplarie		
1.25	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	2,5200

		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.		
	Cap.12	TOTAL Timplarie		
	Cap.13	Termo si hidroizolarea. Terasamente		
1.26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,2200
1.27	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	2,2000
1.28	TsH92B	Incarcarea in auto: pamint	t	3,6300
1.29	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	39,9300
1.30	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcare argila pentru umplutura)	100m3	0,2420
1.31	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (aducere argila pentru umplutura)	t	39,9300
1.32	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (imprastiere argila)	100m3	0,2420
1.33	TsD05B	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100m3	0,2420
	Cap.13	TOTAL Termo si hidroizolarea. Terasamente		
	Cap.14	Termo si hidroizolarea. Soclu		
1.34	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite in vederea protectiei, prin curatare cu peria de sirma	m2	15,0000
1.35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat	m2	15,0000
1.36	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc in 2 straturi	m2	15,0000
1.37	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat grosimea de 100mm)	m2	15,0000
1.38	IzF23A adaptat	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu membrana profilata (Nota: se lasa doar Membrana profilata si Izolator hidrofug)	m2	5,0000
1.39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	10,0000
	Cap.14	TOTAL Termo si hidroizolarea. Soclu		
	Cap.15	Pereu		
1.40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	4,0000
1.41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	2,2000
1.42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x250x80 mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m	13,0000
1.43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C8/10)	m3	0,6000
1.44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat	m2	17,0000
1.45	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc in 2 straturi	m2	17,0000
1.46	IzF23A adaptat	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu membrana profilata (Nota: se lasa doar Membrana profilata si Izolator hidrofug)	m2	17,0000
1.47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereu (Plase sudate VR1 d5 pas 100x100)	kg	318,0000
1.48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C12/15)	m3	2,2000
	Cap.15	TOTAL Pereu		
	Cap.16	Amenajarea		

1.49	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip, piatra sau balast, prin nivelare manuala si compactare, in terencoeziv	100m2	0,2000
1.50	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 100x200x50(h)mm culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	20,0000
	Cap.16	TOTAL Amenajarea		