

CERINȚE TEHNICE

pentru lucrările de reparație a pardoselilor în incinta Atelierului de sudori al Școlii Profesionale Hîncești

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a pardoselilor în incinta Atelierului de sudori al Școlii Profesionale Hîncești.

1. Specificații tehnice și cantități

Nr. crt.	Cerința tehnică / parametrul minim solicitat	U.M.	Cantitate
1	Desfacerea pavajelor sau a fundațiilor din piatră brută, așezate pe strat de nisip.	m ²	124,50
2	Săpătură manuală pentru îndepărtarea stratului de fundație al pavajului, în teren mijlociu, cu aruncarea materialului în depozit sau în vehicul, la înălțimea de lucru $H < 0,60$ m.	m ³	8,60
3	Transportul intern al materialelor rezultate din desfaceri, cu roabe pe pneuri, pe distanța de 20 m, inclusiv încărcarea, descărcarea și evacuarea din zona de lucru.	t	23,30
4	Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta, pe o distanță de până la 15 km.	t	23,30
5	Furnizarea și montarea peliculei din polimeri; grosimea indicată în borderoul de resurse este de 1 mm.	m ²	132,40
6	Executarea pardoselii industriale din beton armat, cu strat superior consolidat și finisare mecanizată prin elicopterizare, din beton clasa C20/25. Armarea va fi realizată cu două plase sudate din oțel AIII, ochiuri 150×150 mm, cu norma de consum declarată de 11,1 kg/m ² . Grosimea finală și diametrul armăturii vor fi confirmate conform secțiunii 4.	m ²	124,50
7	Corecție la grosimea pardoselii, prin scăderea a 7 trepte de câte 10 mm din grosimea normată de 200 mm.	m ²	-124,50

2. Materiale și operațiuni incluse

Nr. crt.	Cerința tehnică / parametrul minim solicitat	U.M.	Cantitate
1	Beton pentru pardoseală; clasa tehnică specificată în deviz: C20/25.	m ³	16,8897
2	Plasă sudată din oțel AIII, două straturi, ochiuri 150×150 mm; cantitatea indicată în borderoul de resurse. Diametrul barelor necesită confirmare.	kg	1 409,5890
3	Peliculă din polimeri, grosime 1 mm; cantitatea de resursă indicată în borderoul de resurse.	m	148,7514
4	Ciment M-400, pentru realizarea stratului superior consolidat și a operațiunilor aferente.	kg	571,4550
5	Lac pentru reținerea apei, tip MASTERKURE-113 sau echivalent.	l	19,0485
6	Grund poliuretanic, tip ELASTPOLIMER-110 sau echivalent.	l	0,4826
7	Bandă flexibilă din polietilenă.	m ²	3,3017
8	Bandă din polietilenă cu strat adeziv, tip A50 sau echivalent.	m	72,3843
9	Șnur continuu din polietilenă pentru compactare, diametru 10 mm.	m	36,8271

Nr. crt.	Cerința tehnică / parametrul minim solicitat	U.M.	Cantitate
10	Material plastic de etanșare/obturare, tip MASTEP LEX 474 sau echivalent.	kg	2,4382
11	Operațiuni de pompare, vibrare și compactare a betonului, finisare mecanizată, tăiere și tratare a rosturilor, aspirare industrială și aplicarea materialelor de protecție/întărire prevăzute în deviz.	set	1

3. Confirmarea conformității

Prin depunerea ofertei, ofertantul va confirma că a inclus toate lucrările, materialele, consumabilele, utilajele, operațiunile de transport și evacuare prevăzute în prezentele cerințe tehnice, în cantitățile indicate și cu respectarea parametrilor confirmați de beneficiar.