

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta a Salii Ludoteca din incinta gimnaziului din s. Popeasca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Tavan		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,3000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Curatirea suprafetei de var, vopsea)	m2	9,4000
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,4000
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,4000
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Kmanopera - 2, Kmateriale si utila - 5)	m2	9,4000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,4000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,4000
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	9,4000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
10	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	7,8000
		1.2. Pereti		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Curatirea suprafetei de var, vopsea)	m2	65,3000
12	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,5000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la tavane interioare	m2	60,2000
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,2000
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Kmanopera - 2, Kmateriale si utila - 5)	m2	60,2000
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,3000
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,5000
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,5000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,5000

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,5000
22	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	33,0000
		1.3. Pardosea		
23	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	25,4000
24	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	1,4000
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,2000
26	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	4,2000
27	RpCK01D apl.	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr. 10mm (Nota: se exclude bitum, filer de clacar, lemn de foc, benzina, topitor bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2)	m2	42,8000
28	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu spuma de poliuretan	m	25,5000
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,2000
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,0000
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa 33, gr.12mm)	m2	42,8000
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez,	m	25,4000

1	2	3	4	5
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
33	CK26B	Porog din metal la usi	m	3,4000
		1.4. Timplarie		
34	RpCK42E	Desfacerea pervazului din PVC	m	5,1000
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (1-0,4m)	m	5,1000
		1.5. Sistemul de incalzire		
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,6000
37	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,0000
38	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	6,0000
39	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (Fara pretul radiatorului)	m2	3,6000
40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
41	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	6,0000
42	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	11,6000
43	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,6000
		1.6. Electricitate		
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
45	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de	m	10,0000

1	2	3	4	5
		5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata		
46	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	10,0000
		2. Lucrari de montare		
47	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	70,0000
48	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	60,0000
49	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm	m	65,0000
50	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm	m	55,0000
51		Cutie de distributie	buc	2,0000
52	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (Plafon Led Armstrong)	buc	6,0000
53	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
54	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000